

TEST REPORT



의뢰자 : (주)서울벽지
주 소 : 경기도 양주시 칠봉산로 286 번길 77 (봉양동)

접수번호 : M270-24-00968
접수일자 : 2024-02-21
발급일자 : 2024-03-05
용 도 : 품질관리용
쪽 번호 : 1/2

의뢰자제시시료명 : 플레인

의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■

01. 일광견뢰도 : 카본아크법 (KS M 7305 : 2022, 육안 검사방법) : 급

	#1
20 시간 조광	4-5

주) KS K 0700 : 2019, 표준회색색표

02. 마찰견뢰도 (KS M 7305 : 2022) : 급

	#1
길이	
- 건	4-5
- 습	4-5
너비	
- 건	4-5
- 습	4-5

주) KS K ISO 105-X12:2016

** 다음페이지 계속 **

FITI 시험연구원



※ 문서 확인 번호 : 8548-W9Z4-41KC ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)



접수번호 : M270-24-00968

쪽 번호 : 2/2

03. 은폐성 (KS M 7305 : 2022) : 급

	#1
	4

04. 시공성 (KS M 7305 : 2022) : 외관판정

	#1
	들뜸, 벗겨짐이 발생하지 않음

05. 습윤강도 (KS M 7305 : 2022) : N/15 mm

	#1
기계 방향	13.72
기계폭 방향	10.22

06. 내황화성 (KS M 7305 : 2022) : 급

	#1
	5

07. 폼알데하이드 방출량 (KS M 7305 : 2022) : mg/L

	#1
	0.2 미만

주) 정량한계 : 0.2 mg/L

** 시험 결과 기록 완료 **

SAMPLE :

 

